

**Kosztorys uproszczony - Część 2: Wykonanie oznakowania oraz zabezpieczeń na 3 przejściach kolejowych kategorii E**

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość ogółem netto	VAT	Wartość brutto
1.	KNR – W 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wys. 1,5 na słupkach stalowych z rur śr. 70 o rozstawie 2.1m osadzonych w gruncie i obetonowanych. ANALOGIA: PANEL OGRODZENIOWY O WYS. 1,2M POWLEKANY W KOLORZE ZIELONYM GR. DRUTU 5MM, ZAGĘSZCZENIE PRĘTÓW PIONOWYCH 5 CM	m	110,56				
2.	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr 70mm	Szt.	3				
3.	KNR 2 -31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m <sup>2</sup> KRZYŻ SW. ANDRZEJA POJEDYNCZY – 3 SZT. TABLICA OSTRZEGAWCZA – 9 SZT. RAZEM 12 SZT.	Szt.	12				
<b>RAZEM</b>								

Data .....

.....  
podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej (ych)  
do reprezentowania wykonawcy