

## 1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :

KOD / DZIAŁ	OPIS ROBÓT
45111100-9	Roboty w zakresie burzenia
45400000-1	Roboty wykończeniowe obiektów budowlanych
45310000-3	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

## 2. Ogólna charakterystyka obiektu / robót:

Obiekt budowlany obejmuje przebudowę części pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej związanej z bezpośrednim dostępem z zewnątrz do pomieszczeń zaplecza sanitarno- szatniowego do obsługi kompleksu boisk Orlik 2012.

## 3. Zakres i opis robót:

Zakres robót związanych z przebudową obejmuje:

### 3.1 Przebudowa pomieszczeń zaplecza

- wykucie otworu drzwiowego w ścianach zewnętrznych o gr.43 cm – szt. 1;
- wykucie otworów drzwiowych w ścianach wewnętrznych o gr.25 cm – szt 2;
- osadzenie nadproży z kształowników stalowych IP 120mm – 3 otwory drzwiowe;
- osadzenie drzwi zewnętrznych dwudrzwiowych z profili aluminiowych zewnętrznych (2 zamki z wkładką patentową) jeden zamek rolkowy + pochwyt stały ), o wym. 50+100/205 cm Konstrukcja dzielona na 3 podziały szklone szybą zespoloną bezpieczną - kolor drzwi biały –szt.1;
- osadzenie drzwi z profili aluminiowych wewnętrznych 90x205 – szt 2 – dzielone na 3 podziały, wypełnienie z blachy powlekanej, zamek z wkładką patentową – kolor drzwi biały
- ścianka z pustaków szklanych 20x20cm w kolorze mlecznym;
- skucie posadzki;
- wykonanie posadzki z płytek ceramicznych w pomieszczeniach przebudowanych

### 3.2 Wykonanie wejścia zewnętrznego

- wykonanie podestu z kostki betonowej o gr. 6 cm przed wejściem do budynku;
  - schody zewnętrzne z kostki brukowej prostokątnej o gr. 6 cm ułożonej na zaprawie cementowej ;
  - podjazd dla niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm.
- Uwaga; elementy zewnętrzne po obwodzie obmurowane murkiem betonowym
- daszek nad wejściem – systemowy- konstrukcja wspornikowa ze stali nierdzewnej, pokrycie z płyty akrylowej.

## 4. Podstawowe parametry techniczne

Pomieszczenia i elementy robót	Powierzchnia w m <sup>2</sup>
Wiatrołap	5,80 m <sup>2</sup>
Pomieszczenie trenera	8,20 m <sup>2</sup>
Pochylnia dla niepełnosprawnych z podestem	11,20 m <sup>2</sup>
Daszek nad wejściem 95 x150cm	1,43 m <sup>2</sup>
Drzwi zewnętrzne aluminiowe 50+100/210 cm	4,49 m <sup>2</sup>
Drzwi wewnętrzne aluminiowe 90x205 cm	2x 2,05 m <sup>2</sup>